

COSTI ELEMENTARI

A) <u>Mano d'opera:</u>		
Operaio 4°livello (rocciatore)		27,91 €/h
Operaio qualificato		24,60 €/h
A-1) Costo della squadra elementare formata da n°2 operai rocciatori e da un operaio qualificato		80,42 €/h
B) <u>Attrezzi d'uso:</u>		
B-1) Attrezzatura completa da roccia, quale: caschi, funi, moschettoni, carrucole, imbragature, ecc.:		1,60 €/h
B-2) Attrezzature comuni e segnalazione cantiere		2,60 €/mq
C) <u>Consumi:</u>		
C-1) Corde di sicurezza, fissaggi provvisori, eccetera		0,70 €/mq
D) <u>Materiali:</u>		
Teli di rete, ciascuno avente una superficie massima di 117 m2 ed un peso non superiore a 0.7 kg/m2, al fine di facilitarne il corretto posizionamento, costituiti da una sequenza continua di maglie romboidali di dimensione 180mmx100 mm tessuta in filo d'acciaio ad alta resistenza avente d=2.0mm		7,50 €/mq
D-1)		
D-2) Piastra di ripartizione degli ancoraggi, del tipo in acciaio a sagoma romboidale Incidenza stimata di 1 ancoraggio/piastra ogni 9 mq di superficie di intervento		8,70 €/cad 0,97 €/mq
D-3) Legatura dei pannelli a mezzo clip metalliche in filo d'acciaio ad alta resistenza ca. 180 / 117 m ²		0,65 €/cad 0,92 €/mq
D-4) Fissaggio della rete in sommità e al piede, con fune d=12 mm, passante in asole di ancoraggi realizzati allo scopo fune: 3.9 m+10% x 2 sul rotolo, comprensiva di morsetti DIN 1142		0,40 €/mq

ANALISI DEL PREZZO

SOLLEVAMENTO E POSA DELLE RETI DI RIVESTIMENTO		Resa:	20,00 mq/h
1	Mano d'opera: A-1)		4,02 €/mq
2	Atrrezzi d'uso: B-1) [x 3 opr]		0,08 €/mq
3	Atrrezzi d'uso: B-2) [x 3 opr]		2,60 €/mq
4	Consumi: C-1)		0,70 €/mq
5	Materiali: D-1) =		7,50 €/mq
FISSAGGIO IN SOMMITA' E AL PIEDE ALLA FUNE PASSANTE PER LE ASOLE DEGLI ANCORAGGI (fornitura e posa di ancoraggi da computarsi a parte)			40,00 mq/h
1	Mano d'opera: A-1)		2,01 €/mq
2	Atrrezzi d'uso: B-1) [x 3 opr]		0,04 €/mq
3	Consumi: C-1)		0,70 €/mq
4	Materiali: D-4) =		0,40 €/mq
LEGATURA DEI PANNELLI IN PARETE		Resa:	80,00 mq/h
1	Mano d'opera: A-1)		1,01 €/mq
2	Atrrezzi d'uso: B-1)		0,02 €/mq
3	Materiali: D-3) =		0,92 €/mq
TESAGGIO RETE E DISPOSIZIONE PIASTRE SU ANCORAGGI (COMPENSATI A PARTE)		Resa	20,00 mq/h
1	Mano d'opera: A-1)		0,08 €/mq
2	Atrrezzi d'uso: B-1)		0,38 €/mq
3	Materiali: D-2) =		0,97 €/mq
TOTALE COSTO DEL RIVESTIMENTO			21,42 €/mq
Spese generali (15% dei costi diretti)			3,21 €/mq
TOTALE COSTI			24,63 €/mq
Utile (10% del totale dei costi)			2,46 €/mq
PREZZO			27,09 €/mq
PREZZO DA APPLICARE			27,00 €/mq