

Chiarimento sulla voce 11.4.100.0

11.4.100.0 PERLINATO. Fornitura e posa in opera di impalcato costituito da perline della larghezza di circa 100-200 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate sulla sottostante struttura mediante graffe, chiodi o viti poste ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio, almeno 2 per ogni estremità della perlina. Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento vigente e classe di durabilità adeguata. Sono compresi gli oneri relativi al posizionamento, al serraggio, al fissaggio con graffe o chiodi. Nel prezzo è compreso il trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che verrà compensato a parte.



Quesito

In relazione alla voce 11.4.100.0, la tipologia di lavorazione sottintende per sua natura, rispetto alla superficie netta del campo solaio da coprire, una determinata percentuale variabile di sfrido, riassumibile in due principali fattori:

1. **LARGHEZZA NOMINALE RISPETTO ALLA LARGHEZZA UTILE DELLE PERLINE DATO DALL'INCASTRO MASCHIO FEMMINA (SORMONTO)**

Per esempio una perlina larga cm 15, in realtà possiede una larghezza utile effettiva di cm 13,5

Questo significa che la superficie realmente coperta è inferiore rispetto alla larghezza commerciale dichiarata.

Per il calcolo della superficie esecutivamente si considera pertanto un +11% a causa di tale sormonto.

2. **SFRIDO CONNESSO ALLA REGOLARITA' DEL CAMPO SOLAIO DA COPRIRE OVVERO DA TAGLI DA ESEGUIRE**

È prassi applicare un ulteriore percentuale di sfrido, variabile in base alla geometria delle strutture, alla percentuale dei tagli, alla lunghezza del campo solaio da ricoprire (per esempio in commercio le perline possiedono una lunghezza di ml 4,00 e se il campo solaio è di ml 3,90 il taglio di ogni perlina produce uno scarto di circa cm 10 di fatto inutilizzabile per ulteriori utilizzi).

Chiedo, pertanto, se nella determinazione del prezzo a metro quadrato è stato tenuto conto di tale sfrido oppure?

Se non ne è stato tenuto conto è corretto rispetto alla superficie netta di solaio aggiungere una percentuale di sfrido (esiste una prassi di misurazione in tal senso)?



Risposta

Il prezzo unitario a metro quadrato previsto dalla voce di Elenco Prezzi regionale, formulato con apposita analisi di prezzo, tiene già conto di per sé di tutti gli sfridi, dei sormonti e delle lavorazioni necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte, pertanto la risposta al quesito è no, non si deve aggiungere alcuna percentuale di sfrido alle superfici misurate.